

Κ.Α. : 45-7326.001

CPV : 45112714-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Αρ. τιμ.	Είδος εργασίας	Κωδικός άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνη
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	930	4.90	4 557.00
2	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ Α-1	ΟΔΟ-1110	m3	50	4.58	229.00
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ Α-18.1	ΟΔΟ-1510	m3	20	5.25	105.00
4	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	m3	20	1.05	21.00
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m3	10	8.2	82.00
6	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ-2227	m3	5	30.70	153.50
ΣΥΝΟΛΟ 1							5 147.50
Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ							
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	m3	540	84.00	45 360.00
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	m3	20	90.00	1 800.00
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ-3223.Α.5	m3	20	16.80	336.00
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ-2921	m	500	9.60	4 800.00
11	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΟΙΚ 78.95	ΟΙΚ 7316	m ²	200	33.70	6 740.00
12	Επιστρώσεις δια κυβολίθων	ΟΙΚ 73.16.01ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 3717	m ²	1 260	30.00	37 800.00
13	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m ²	70	15.70	1 099.00
14	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	m ²	60	20.25	1 215.00

15	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	kg	6 550	1.01	6 615.50
16	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	m	100	2.80	280.00
17	Ξύλα για παγκάκια πάχους 4.5 εκ.	ΟΙΚ 56.01.01 ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 5601	m ²	20	90.00	1 800.00
ΣΥΝΟΛΟ 2							107 845.50
Γ. ΠΡΑΣΙΝΟ							
18	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΠΡΣ Α7	ΠΡΣ 1620	m ²	1 000	1.50	1 500.00
19	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ Γ1	ΠΡΣ 1140	στρ.	1.00	105.00	105.00
20	Ένσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΠΡΣ Γ2	ΠΡΣ 1620	m ³	80	5.00	400.00
21	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΠΡΣ Ε13.2	ΠΡΣ 5510	στρ.	0.50	5 500.00	2 750.00
22	Δένδρα κατηγορίας Δ3	ΠΡΣ Δ1.3	ΠΡΣ-5210	τεμ	32	12.50	400.00
23	Δένδρα κατηγορίας Δ5	ΠΡΣ Δ1.5	ΠΡΣ-5210	τεμ	1	45.00	45.00
24	Θάμνοι κατηγορίας Θ3	ΠΡΣ Δ2.3	ΠΡΣ-5210	τεμ	120	7.40	888.00
25	Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π2	ΠΡΣ Δ6.2	ΠΡΣ 5220	τεμ	50.00	1.65	82.50
26	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ Δ7	ΠΡΣ-1710	m ³	300	8.50	2 550.00
27	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	ΠΡΣ Ε2.1	ΠΡΣ 5130	τεμ	33	0.75	24.75
28	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	ΠΡΣ Ε9.1	ΠΡΣ 5220	τεμ	50	0.40	20.00
29	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣ Ε9.4	ΠΡΣ 5210	τεμ	120	1.10	132.00
30	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ Ε9.5	ΠΡΣ 5210	τεμ	33	1.30	42.90
31	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΠΡΣ Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240	τεμ	33	2.50	82.50
32	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	ΠΡΣ Β1	ΥΔΡ 6752	kg	38	3.50	133.00
33	Λίπανση φυτών με τα χέρια	ΠΡΣ ΣΤ 3.1	ΠΡΣ 5340	τεμ	170	0.05	8.50
34	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	ΠΡΣ Η1.1.3	ΗΛΜ 8	m	600	0.45	270.00
35	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΠΡΣ Η8.1.1	ΗΛΜ 8	τεμ	203	0.22	44.66
36	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενος, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m πλαστικός	ΠΡΣ Η8.3.3.1	ΗΛΜ 8	τεμ	12	30.00	360.00

37	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) μπαταρίας, PN 10atm, πλαστικές	H9.1.1 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 8	τεμ	10.00	45.00	450.00
38	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 2	ΠΡΣ Η.9.2.3.2	ΗΛΜ 52	τεμ	5	130.00	650.00
39	Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά διαστάσεων/πάχους 60X40X25/1,2	ΠΡΣ Η.9.2.14.1.4	ΗΛΜ 8	τεμ	5	85.00	425.00
ΣΥΝΟΛΟ 3							11 363.81
Δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
40	Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	kg	20.00	2.90	58.00
41	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	ΥΔΡ 11.02.03	ΥΔΡ 6752	kg	800.00	3.10	2 480.00
42	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής διαμέτρου D200	ΥΔΡ 12.13.01.08	ΥΔΡ 6620.4	m	100.00	14.10	1 410.00
43	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	m3	20.00	15.50	310.00
44	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	ΟΔΟ Ε-1.1.1	ΟΔΟ-2653	m	140.00	35.00	4 900.00
45	Κυλινδρικός κάδος με επικάλυψη	ΟΙΚ 53.50.02 ΣΧΕΤ.	ΟΙΚ-5352	τεμ.	4	115.00	460.00
ΣΥΝΟΛΟ 4							9 618.00
Άθροισμα Δαπάνης							133 974.81
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							24 115.47
Σύνολο							158 090.28
Απρόβλεπτα 15%							23 713.54
Άθροισμα							181 803.82
Αναθεώρηση							115.54
Απολογιστικά (Α.Ε.Κ.Κ., Ο.Κ.Ω, αρχαιολογία, υδραυλικές εργασίες κ.λ.π.)							8 000.00
Σύνολο							189 919.36
Ενιαίος Φ.Π.Α. 24%							45 580.65
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							235 500.00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΙΑΝΙΑ 5-10-2020

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΛΩΝΗ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΙΑΝΙΑ 5-10-2020
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.