

CPV : 45233120-6
 Κ.Α. : 30-7334.002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	Κωδικός άρθρου	Αρ. τιμ.	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	Ολική
				Αναθεώρησης			Μονάδ.	Μερική	
ΟΜΑΔΑ Α: Εκσκαφές - Αποξηλώσεις - Καθαίρεσεις									
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	1	ΟΔΟ-1110	m ³	1 000.00	4.58	4 580.00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	15 000.00	4.90	73 500.00	
3	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	3	ΟΔΟ-1123Α	m ³	250.00	5.80	1 450.00	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A-3.3	4	ΟΔΟ-1133Α	m ³	250.00	12.40	3 100.00	
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m	B-1	5	ΟΔΟ-2151	m ³	200.00	8.20	1 640.00	
6	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο	A-8	6	ΟΙΚ-2275	m ³	100.00	10.80	1 080.00	
7	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	A-9	7	ΟΙΚ-2227	m	500.00	19.20	9 600.00	
8	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	A-10	8	ΟΙΚ-6448	m	1 500.00	6.60	9 900.00	
9	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	9	ΟΙΚ-2227	m ³	20.00	30.70	614.00	
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	10	ΟΙΚ-2226	m ³	50.00	28.00	1 400.00	
11	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	Z2.3	11	ΠΡΣ 5354	τεμ	30.00	80.00	2 400.00	
12	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	Z2.4	12	ΠΡΣ 5354	τεμ	30.00	100.00	3 000.00	
13	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	Z2.6	13	ΠΡΣ 5354	τεμ	10.00	180.00	1 800.00	
14	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΥΔΡ 4.05	14	ΥΔΡ 6808	m	40.00	3.30	132.00	
15	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	15	ΟΔΟ-1530	m ³	3 500.00	1.05	3 675.00	
16	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	B-2	16	ΥΔΡ-6087	m ³	200.00	2.70	540.00	
ΣΥΝΟΛΟ 1								118 411.00	118 411.00
ΟΜΑΔΑ Β: Κράσπεδα –Ρείθρα - Κατασκευές									
17	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	17	ΟΔΟ-2921	m	9 400.00	9.60	90 240.00	
18	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	B-29.2.1	18	ΟΔΟ-2531	m ³	1 000.00	86.50	86 500.00	
19	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	19	ΟΔΟ-2532	m ³	1 400.00	94.20	131 880.00	
20	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	20	ΟΔΟ-2612	kg	8 000.00	1.15	9 200.00	
ΣΥΝΟΛΟ 2								317 820.00	317 820.00
ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία - Ειδικές εργασίες									
21	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	21	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	5 000.00	15.70	78 500.00	

22	Ανύψωση ή καταβίβασις φρεατίων	ΥΔΡ 16.16 ΣΧΕΤ	22	ΥΔΡ- 6326	τεμ	100.00	80.00	8 000.00	
	ΣΥΝΟΛΟ 3							86 500.00	86 500.00
									Σύνολο Σ1
									522 731.00
									Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
									94 091.58
									Συνολική Δαπάνη Έργου
									616 822.58
									Απρόβλεπτα 15%
									92 523.39
									Σύνολο Σ1
									709 345.97
									Απολογιστικά (Α.Ε.Κ.Κ., Ο.Κ.Ω, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ κ.λ.π. με
									Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)
									52 000.00
									Αναθεώρηση
									4 783.07
									Σύνολο Σ2
									766 129.03
									Ενιαίος Φ.Π.Α. 24%
									183 870.97
									ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
									950 000.00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΙΑΝΙΑ 30 /03 /2022
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΙΑΝΙΑ 30 /03 /2022

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΛΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.