

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ**

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Δ.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛ.: 149.490,72€

CPV : 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)

Κ.Α: 60-6261.001

Αρ. Μελέτης: 20/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Ενδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρ.	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	Ολική
							Μονάδ.	Μερική	
	-								
	<u>ΟΜΑΔΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>								
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	μ ²	1	77.80.2	ΟΙΚ 7785.1	3.500,00	10,10	35350	
2	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	μ ²	2	77.10	ΟΙΚ 7725	800,00	3,90	3120	
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	μ ²	3	77.15.	ΟΙΚ 7735	550,00	1,70	935	
	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1			73.34					
4	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	μ ²	4	73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	110,00	33,50	3685	
				ΣΧΕΤ					
5	Επιστρώσεις με δάπεδο τύπου LAMINATE	μ ²	5	ΝΑΟΙΚ Ν.53.21	ΟΙΚ. 5321	260,00	30,00	7800	
6	Σοβατεπιά LAMINATE πλάτους 5 έως 8 cm , πάχους τουλάχιστων 12μμ	μμ	6	ΝΑΟΙΚ Ν.53.21.02	ΟΙΚ. 5353	215,00	10,50	2257,5	
7	Χειρολισθήρας (κουπαστή) σιδηροσωλήνες Φ 1 1/2" ,κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου	μμ	7	ΣΧΕΤ6427	ΟΙΚ6427	55,00	35,00	1925	
8	Γαλβανισμένα κικλιδώματα περιφράξεων - πορτών, με την εργασία τοποθέτησης	μ2	8	ΣΧΕΤ64.16	ΟΙΚ6416	15,00	140,00	2100	

9	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	kg	9	ΣΧΕΤ64.01	ΟΙΚ 6401	130,00	8,34	1084,2	
10	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	μ2	10	ΟΙΚ-Α 23.3	ΟΙΚ 2303	1.650,00	5,60	9240	
11	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	μ2	11	ΟΙΚ-23.04	ΟΙΚ-2304	1.250,00	2,80	3500	
12	Κηπόχωμα	μ ³	12	ΣΧΕΤ1710	ΠΡΑΣ 1710	50,00	9,60	480	
13	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	τεμ.	13	ΚΠΤ-Z 2.1	ΠΡΑΣ 5354	10,00	40,00	400	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1							71.876,70	71.876,70

ΟΜΑΔΑ 2: Η/Μ			ΣΧΕΤ						
	Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου , τοίχου inverter ψυκτικής ισχύοςBtu/h	τεμ.		ΑΤΗΕ Γ/8534	ΗΛΜ 32		ΣΧΕΤ		
14	Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη 900 BTU	τεμ.	14	ΑΤΗΕ 8534.1	ΗΛΜ 32	3	570,00	1710	
15	Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη 1200 BTU	τεμ.	15	ΑΤΗΕ 8534.2	ΗΛΜ 32	4	640,00	2560	
16	Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη 1800 BTU	τεμ.	16	ΑΤΗΕ 8534.3	ΗΛΜ 32	3	865,00	2595	
17	Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη 2400 BTU	τεμ.	17	ΑΤΗΕ 8534.4	ΗΛΜ 32	1	1.070,00	1070	
	Θερμαντικό σώμα χαλύβα τύπου panel, εσωτερικού βρόγχου, 33/...../.....	τεμ.		8446.22	ΗΛΜ 26		ΣΧΕΤ		
18	Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL 33/600/800	τεμ.	18	8446.22.1	ΗΛΜ 26	1	240,00	240	
19	Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL 33/600/900	τεμ.	19	8446.22.2	ΗΛΜ 26	1	265,00	265	
20	Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL 33/600/1000	τεμ.	20	8446.22.3	ΗΛΜ 26	3	283,00	849	
21	Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL 33/600/1100	τεμ.	21	8446.22.4	ΗΛΜ 26	2	301,00	602	
	Φωτιστικό σώμα στεγανό ledW	τεμ.		ΑΤΗΕ Μ/8973	ΗΛΜ 59		ΣΧΕΤ		
22	Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 8W	τεμ.	22	ΗΛΜ8973.1.7	ΗΛΜ 59	60,00	56,91	3414,6	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2							13.305,60	13.305,60

Σύνολο Σ1	85.182,30
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	15.332,81
Συνολική Δαπάνη Έργου	100.515,11
Απρόβλεπτα 15%	15.077,27
Σύνολο Σ1	115.592,38
Απολογιστικά (Α.Ε.Κ.Κ., Γ.Ε., Ο.Ε. κ.λ.π.) με 18%	2.360,00
Αναθεώρηση	2.604,65
Σύνολο Σ2	120.557,03
Ενιαίος Φ.Π.Α. 24%	28.933,69
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	149.490,72

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΙΑΝΙΑ 28 / 04 /2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΑΙΑΝΙΑ 28 / 04 /2022
Η Πρ/νη Τμήμ. Έργων & Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΙΑΝΙΑ 28 / 04 /2022
Η Πρ/νη Δ/σης Τ.Υ.

ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΛΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.