



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Προσαρμογή Παιδικών Σταθμών
του Δήμου Παianiaς στις
διατάξεις το Π.Δ. 99/2017

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 150.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

CPV: 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)
ΚΑ: 60-7331.001
Αρ. Μελέτης: 16/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτιών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	1	m2	160,00	2,20	352,00	
2	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	2	m2	160,00	19,70	3.152,00	
3	Περιθώρια (σοβατεπιά) με κοίλο πλαστικό τελείωμα-σοβατεπία PVC 2,5 X 2,5cm, ανθεκτικό στην υγρασία, για όλα τα είδη δαπέδων	ΝΑΟΙΚ 73.75.ΣΧΕΤ		3	μμ	110,00	3,90	429,00	
4	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμιδών	ΝΑΟΙΚ 73.76	ΟΙΚ 7396	4	MM	24,00	5,60	134,40	
5	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	5	m	22,00	20,00	440,00	
6	Επέκταση κικλιδώματος έως 1.5	ΝΑΟΙΚ 64.01.01.ΣΧΕΤ		6	m2	36,00	30,00	1.080,00	
7	Αντιθραυστικές μεμβράνες προστασίας υαλοπινάκων διαφανείς, πάχους 100μm	ΝΑΟΙΚ 76.28.ΣΧΕΤ		7	m2	60,00	25,00	1.500,00	
8	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	8	m2	200,00	1,70	340,00	
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.80.03	ΟΙΚ 7785.1	9	m2	200,00	9,50	1.900,00	
10	Εξοπλισμός κουζίνας inox	ΝΑΟΙΚ 56.21.ΣΧΕΤ		10	TEM	1,00	6.500,00	6.500,00	
11	Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης	ΝΑΠΡΣ Β02.1Α.ΣΧΕΕΤ		11	μ.μ.	80,00	110,90	8.872,00	
12	Κατασκευή ξύλινης πόρτας περίφραξης ανοίγματος 1.20m	ΝΠΡΣ Β02.02.ΣΧΕΤ		12	TEM	1,00	140,00	140,00	
13	Κατασκευή ξύλινης πόρτας περίφραξης ανοίγματος 1.60m	ΝΠΡΣ Β02.03.ΣΧΕΤ		13	TEM	1,00	180,00	180,00	
14	Εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Ε13.2.ΣΧΕΤ		14	m2	190,00	20,80	3.952,00	
15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	15	m3	6,00	84,00	504,00	
16	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	16	kg	120,00	1,15	138,00	
17	Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,30m	ΝΑΟΙΚ 73.97.ΣΧΕΤ		17	m2	60,00	50,00	3.000,00	
18	Σύνθετο όργανο με γέφυρα και	ΝΑΠΡΣ		18	TEM	1,00	7.000,00	7.000,00	

	τούνελ	B12.20.01.ΣΧΕΤ							
19	Σύνθετο όργανο νηπίων	ΝΑΠΡΣ B12.20.02.ΣΧΕΤ		19	TEM	1,00	5.000,00	5.000,00	
20	Κάστρο Αναρρίχησης	ΝΑΠΡΣ B12.23.ΣΧΕΤ		20	TEM	1,00	3.100,00	3.100,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								47.713,40	47.713,40
2. Η/Μ									
1	Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 9000 Btu/h	ΑΤΗΕ 8534.1.ΣΧΕΤ		21	TEM	4,00	600,00	2.400,00	
2	Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 12000 Btu/h	ΑΤΗΕ 8534.2.ΣΧΕΤ		22	TEM	18,00	700,00	12.600,00	
3	Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 18000 Btu/h	ΑΤΗΕ 8534.3.ΣΧΕΤ		23	TEM	5,00	850,00	4.250,00	
4	Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 24000 Btu/h	ΑΤΗΕ 8534.4.ΣΧΕΤ		24	TEM	1,00	1.200,00	1.200,00	
5	Αντικατάσταση Θερμαντικού σώματος, τύπου ΑΚΑΝ, ύψους 80mm, με 12 φέτες	ΑΤΗΕ 8431.1.1.ΣΧΕΤ		25	TEM	2,00	150,00	300,00	
6	Αντικατάσταση Θερμαντικού σώματος, τύπου ΑΚΑΝ, ύψους 80mm, με 6 φέτες	ΑΤΗΕ 8431.1.2.ΣΧΕΤ		26	TEM	2,00	90,00	180,00	
7	Αντικατάσταση γραμμικού φωτιστικού σώματος οροφής με 2 λαμπτήρες αλογόνου με φωτιστικά οροφής τύπου led panel	ΑΤΗΕ 8973.1.ΣΧΕΤ		27	TEM	105,00	80,00	8.400,00	
8	Αντικατάσταση και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας τύπου led	ΑΤΗΕ 8973.2.ΣΧΕΤ		28	TEM	50,00	50,00	2.500,00	
9	Έλεγχος Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το σύνολο των παιδικών σταθμών	ΑΤΗΕ 8300.1.1		29	TEM	1,00	6.000,00	6.000,00	
Σύνολο : 2. Η/Μ								37.830,00	37.830,00
Άθροισμα									85.543,40
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	15.397,81
Άθροισμα									100.941,21
Απρόβλεπτα								15,00%	15.141,18
Άθροισμα									116.082,39
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									2.000,00
Άθροισμα									118.082,39
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									360,00
Άθροισμα									118.442,39
Πρόβλεψη αναθεώρησης									2.525,35
Άθροισμα									120.967,74
ΦΠΑ								24,00%	29.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									150.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.