



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Προσαρμογή Παιδικών Σταθμών
του Δήμου Παιανίας στις
διατάξεις του Π.Δ. 99/2017

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 150.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

CPV: 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)
ΚΑ: 60-7331.001
Αρ. Μελέτης: 16/2024

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες προσαρμογής λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών & παιδικών σταθμών του Δήμου Παιανίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

Συγκεκριμένα αφορά εργασίες:

- 1) στον 1^ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δημοτικής Ενότητας Παιανίας,
- 2) στον 1^ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας και
- 3) στον 1^ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών.

Αναφορικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Επιστρώσεις δαπέδων.
- Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε υαλοπίνακες.
- Τοποθέτηση αντιολισθητικών παρεμβλημάτων σε μαρμάρινες βαθμίδες.
- Τοποθέτηση νέων κλιματιστικών.
- Τοποθέτηση νέων θερμαντικών σωμάτων.
- Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.
- Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων (κουπαστές).
- Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης.
- Χρωματισμοί επιφανειών.

Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. 1^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Παιανίας
 - Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων
 - Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για την δημιουργία ελεγχόμενου αύλειου χώρου
 - Τμηματικοί ελαιοχρωματισμοί για την αντιμετώπιση φθορών λόγω υγρασίας
2. 1^{ος} Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Παιανίας
 - Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων (κουπαστές)
 - Προσαρμογή των εξωτερικών κιγκλιδωμάτων στο ελάχιστο απαιτούμενο ύψος
 - Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων σε παράθυρα του χώρου υποδοχής, τα οποία δεν αφήνουν κενά μεγαλύτερα από 12cm
 - Επίστρωση με τάπητα από PVC
 - Αντικατάσταση παλαιών θερμαντικών σωμάτων (Συγκεκριμένα, θα αντικατασταθούν 2 θερμαντικά σώματα, τύπου AKAN, ύψους 80mm).
 - Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν 2 κλιματιστικά 9000BTU, 2 κλιματιστικά 12000 BTU, 1 κλιματιστικό 18000BTU και 1 κλιματιστικό 24000BTU)
 - Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων
 - Τμηματικοί ελαιοχρωματισμοί για την αντιμετώπιση φθορών λόγω υγρασίας

3. 1^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών

- Τοποθέτηση πάγκου τύπου inox στο χώρο εργασίας στην κουζίνα
- Τοποθέτηση αντιολισθητικών ελαστικών παρεμβλημάτων στις υφιστάμενες μαρμάρινες βαθμίδες
- Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού (τύπου παιδικής χαράς) στον αύλειο χώρο
- Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν 2 κλιματιστικά 9000BTU, 15 κλιματιστικά 12000BTU, και 4 κλιματιστικά 18000BTU)
- Τοποθέτηση αντιολισθητικών παρεμβλημάτων σε μαρμάρινες βαθμίδες
- Τμηματικοί ελαιοχρωματισμοί για την αντιμετώπιση φθορών λόγω υγρασίας

Τέλος, θα εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης / επισκευής / αντικατάστασης στο ηλεκτρολογικό δίκτυο των σταθμών.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/21 και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης κατά το χρόνο εκτέλεσής του & τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Λόγω της φύσης του έργου, οι εργασίες θα εκτελούνται κυρίως κατά τις περιόδους και ώρες μη λειτουργίας των Σταθμών.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025), Απόφαση Ένταξης 79608/22-09-2023 με δικαιούχο το Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας και τροποποιήθηκε με την 28948/26-03-2024 με δικαιούχο τον Δήμο Παιανίας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.